Wasserversorgung und Abwasserentsorgung



Projekt:

Regenüberlaufbecken RÜB 246, Lengfelder Straße, Versbach

Projektkennzahlen:

Rohrvortrieb:

DN 1200 Kreisprofil; Länge 76 m

DN 1400 Drachenprofil; Länge 142 m

Entlastungsbauwerk

Auftraggeber:

Entwässerungsbetrieb der Stadt Würzburg

Besonderheiten:

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten musste der Kanal mit einem Radius von R = 150 m gepresst werden.

Planungszeitraum / Bauzeit:

2002 – 2004 ff

Projektbeschreibung:

Umbau eines bestehenden Regenüberlaufes durch Neubau eines Stauraumkanals mit neuen Entlastungsbauwerk

Ingenieurleistungen:

Bestandsvermessung

Entwurfs- und Ausführungsplanung

Anlagengenehmigung

Ausschreibung

SiGeKo

Baukosten:

1.0 Mio. €